

Név :LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím :Ludas, Fő tér 1

Kelt: 2024. év. 05 .hó. 08 .nap

Készítette :

JHL WOOD KFT

Csízi Sándor

A munka leírása:

Gépkocsi tároló felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4506509	4015843
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4506509	4015843
2.1 ÁFA vetítési alap	8522352	
2.2 Áfa	27,00%	2301035
3. A munka ára		10823387

JHL-WOOD Kft.

3282 Nagyfüged, Budai Nagy Antal út 1.

Adószám: 25676472-2-10

Aláírás: 09-036341

Banksz.: 11739030-23917354

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	508146	807740
Falazás és egyéb kőművesmunka	229840	77520
Ácsmunka	574420	93500
Vakolás és rabricolás	90813	892098
Szárazépítés	550620	672000
Tetőfedés	750000	437000
Bádogozás	183989	258625
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	840000	51100
Felületképzés	96873	260360
Kőburkolat készítése	386808	255900
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	295000	210000
Összesen:	4506509	4015843

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	82,88	m ²	0	7500	0	621600
2	31-001-2-0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,5	t	349500	85000	174750	42500
3	31-021-4.3.1-0230210	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal	8,4	m ³	39690	17100	333396	143640
Munkanem összesen:							508146	807740

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.2.1.2.1.1. 2-1011245	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 250 mm falvastagságban, 600x200x250 mm- es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcsba falazva YTONG Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x250 mm méretű elemekből, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	17 m ²	13520	4560	229840	77520
Munkanem összesen:						229840	77520

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	35-002-1- 0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m ²) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205- 00015000	110	m ²	5222	850	574420	93500
Munkanem összesen:							574420	93500

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-001-2.1- 0550030	Durva oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglá-, kő- vagy betonfelületen, 1 cm vastagságban Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel	17 m ²	405	3560	6885	60520
2	36-001- 31.2.2.1.1- 0550080	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm vastagságban, kőporos habarcs felső réteggel, dörzsölt felülettel, egy színben Hs10-mc, felületképző, dörzsölt cementes mészhabarccsal, Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel	17 m ²	1100	4050	18700	68850
3	36-090- 1.1.3- 0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel	100 m ²	405	5620	40500	562000
4	36-090- 1.2.3- 0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel	44 m ²	562	4562	24728	200728
Munkanem összesen:						90813	892098

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	39-003- 1.1.1.7.1- 2210202	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 00491484_0110	84	m ²	6555	8000	550620	672000
Munkanem összesen:							550620	672000

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	41-000-2	Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)	100 m ²	0	850	0	85000
2	41-006-1.1- 0990331	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA-L cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben, fedőszélesség 1100 mm	100 m ²	7500	3520	750000	352000
Munkanem összesen:						750000	437000

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.5- 0131002	Függőereszcatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből Alumínium függőereszcatorna 0,7 mm, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	22,5	m	2750	5650	61875	127125
2	43-002-11.5- 0131041	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből Alumínium lefolyócső kör, 33 cm kit.szél.	7	m	4522	9500	31654	66500
3	43-003- 2.1.1- 0993124	Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 mm vtg., ksz: 201-250 mm	20	m	4523	3250	90460	65000
Munkanem összesen:							183989	258625

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	45-003- 13.1.2.1- 0134945	Szekcionált garázska pu szerelése tüzhorganyzott, acél lamellákból, kilincs és zártest nélkül, duplafalú, hőszigetelt kivitelben, 2250-3000 mm szabad áthajtószélesség között Hörmann LPU 42 szekcionált garázska pu, 3000x2500mm, 42 mm vastag kapulappal, M-bordás, woodgrain, RAL 9016 színben	2	db	420000	25550	840000 51100
Munkanem összesen:							840000 51100

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.1- 0150241	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér Mennyezet	83 m ²	751	1960	62333	162680
2	47-013- 15.1.1.1.1- 0159411	Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes- diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Caparol AcrylStar jól fedő- és töltőképességű időjárásálló, homlokzatfesték, fehér	44 m ²	785	2220	34540	97680
Munkanem összesen:						96873	260360

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	18	m	3696	2350	66528	42300
2	62-003-9- 0613301	Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephézagos burkolókövel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS017	60	m ²	5338	3560	320280	213600
Munkanem összesen:							386808	255900

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-002-1.3- 0210010	Villanyszerelési munkák komplett	1	db	295000	210000	295000	210000
Munkanem összesen:							295000	210000