

Német Bau Projekt Kft.
3274 Ludas, Fő út 142
Adószám: 22683036-2-10

Név :LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cím :Ludas, Fő tér 1

Kelt: 2024. év. 05 .hó. 13 .nap

Készítette :

NÉMET BAU PROJEKT KFT

Német József

Tel: 06 30 226-8882

A munka leírása:

Gépkocsi tároló felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	3.722.355	3.601.361
1.1 Közvetlen önköltség összesen	3.722.355	3.601.361
2.1 ÁFA vetítési alap		7.323.716
2.2 Áfa	27.00%	1.977.403
3. A munka ára		9.301.119



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	508.146	638.224
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	208.879	65.450
35 Ácsmunka	34.210	42.350
36 Vakolás és rabricolás	89.523	883.862
39 Szárazépítés	516.096	646.800
41 Tetőfedés	626.100	337.000
43 Bádgozás	166.535	227.375
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	811.000	40.640
47 Felületképzés	80.058	253.760
62 Kőburkolat készítése	386.808	255.900
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	295.000	210.000
I. Fejezet munkanemei összesen	3.722.355	3.601.361



31. Helyszíni beton és vasbeton munka

1/11. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-13.2 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 82,88 m ²	0	6.050	0	501.424
2	31-001-2-0452004 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50) 0,5 t	349.500	72.000	174.750	36.000
3	31-021-4.3.1-0230210 Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 52,5, m = 6,5 finomsági modulussal 8,4 m ³	39.690	12.000	333.396	100.800
Munkanem összesen:				508.146	638.224

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-001-1.2.1.2.1.1.2-1011245 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 250 mm falvastagságban, 600x200x250 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, meszes cementhabarcsba falazva YTONG Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x250 mm méretű elemekből, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 17 m ²	12.287	3.850	208.879	65.450
Munkanem összesen:				208.879	65.450

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-002-1-0113021 Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000 110 m ²	311	385	34.210	42.350
Munkanem összesen:				34.210	42.350



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-001-2.1-0550030 Durva oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1 cm vastagságban Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel 17 m ²	397	3.022	6.749	51.374
2	36-001-31.2.2.1.1-0550080 Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm vastagságban, kőporos habarcs felső réteggel, dörzsölt felülettel, egy színben Hs10-mc, felületképző, dörzsölt cementes mészhabarccsal, Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel 17 m ²	942	3.960	16.014	67.320
3	36-090-1.1.3-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel 100 m ²	419	5.750	41.900	575.000
4	36-090-1.2.3-0550080 Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mézspéppel 44 m ²	565	4.322	24.860	190.168
Munkanem összesen:				89.523	883.862

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	39-003-1.1.1.7.1-2210202 Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 00491484_0110				
	84 m ²	6.144	7.700	516.096	646.800
Munkanem összesen:				516.096	646.800

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	41-000-2 Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag) 100 m ²	0	850	0	85.000
2	41-006-1.1-0990331 Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA-L cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben, fedőszélesség 1100 mm 100 m ²	6.261	2.520	626.100	252.000
Munkanem összesen:				626.100	337.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-002-1.5-0131002 Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből Alumínium függőereszcsatorna 0,7 mm, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm 22,5 m	3.050	5.050	68.625	113.625
2	43-002-11.5-0131041 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, alumínium lemezből Alumínium lefolyócső kör, 33 cm kit.szél. 7 m	3.550	8.850	24.850	61.950
3	43-003-2.1.1-0993124 Oromszegély szerelése, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 mm vtg., ksz: 201-250 mm 20 m	3.653	2.590	73.060	51.800
Munkanem összesen:				166.535	227.375

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)			
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj		
1	45-003-13.1.2.1-0134945 Szekcionált garázskapec szerelése tüzhorganyzott, acél lamellákból, kilincs és zárttest nélkül, duplafalú, hőszigetelt kivitelben, 2250-3000 mm szabad áthajtószélesség között Hörmann LPU 42 szekcionált garázskapec, 3000x2500mm, 42 mm vastag kapulappal, M-bordás, woodgrain, RAL 9016 színben	2 db	405.500	20.320		811.000	40.640
Munkanem összesen:						811.000	40.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-011-15.1.1.1-0150241 Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér Mennyezet 83 m ²	550	1.960	45.650	162.680
2	47-013-15.1.1.1-0159411 Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Caparol AcrylStar jól fedő- és töltőképességű időjárásálló, homlokzatfesték, fehér 44 m ²	782	2.070	34.408	91.080
Munkanem összesen:				80.058	253.760

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-2.3-0613250 Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 18 m	3.696	2.350	66.528	42.300
2	62-003-9-0613301 Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephézagos burkolókövel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtálajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS5017 60 m²	5.338	3.560	320.280	213.600
Munkanem összesen:				386.808	255.900

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

11/11. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-1.3-0210010 Villanyszerelési munkák komplett 1 db	295.000	210.000	295.000	210.000
Munkanem összesen:				295.000	210.000